

titolo del progetto

PRU IP_6 OSPIZIO
- Variante approvata con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 108. del 9 maggio 2024
- Convenzione Rep. n.28.646 Racc. n.9.840 del 13-11-2024
PDC 1 – PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI URBANIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO (U1) E DEL VERDE PUBBLICO
Via Emilia Ospizio – Comune di Reggio Emilia (RE)

committente

- CONAD CENTRO NORD via Kennedy, 5 Campegine (RE) P.IVA 01751820356

titolo della tavola

- RETI DI FOGNATURA ACQUE METEORICHE E NERE
Dimostrazione delle superfici permeabili

num. pratica	data emissione	redatto da	rappr. disegni	lay-out	fase operativa	file
3854	MAGGIO 2025	F.M.	1:500	TAV 3.7 Sup permeabili	DEFINITIVO	38540102-PDC1.DWG

rev.	data	descrizione	redatto da
A			
B			
C			
D			
E			
F			

Il responsabile della progettazione

Progettista


N° tavola

orientamento




3.7

referimento



Progettisti:
Geom. Uberto Bedogni
Ing. Davide Bedogni
Ing. Simone Galli
Ing. Alberto Andrea

PRU OSPIZIO

	Area permeabile	14195m²	pari a	0 m²	di superficie impermeabile
	Area permeabile al 56%:	6114m²	pari a	3424 m²	di superficie impermeabile
	Area impermeabile	24236m²	pari a	24236m²	di superficie impermeabile

Superficie impermeabile del PRU: 27660 m²

 LOTTO 4

 LOTTO 5

Quantità riferite alle superfici relative al PDC 2 e PDC 3

	Area permeabile	238m²	pari a	0 m²	di superficie impermeabile
	Area impermeabile:	22314 m²	pari a	22314 m²	di superficie impermeabile
	Area permeabile al 56%:	1904	pari a	1066 m²	di superficie impermeabile

Superficie impermeabile PDC 2 e 3: 23380 m²

